

Gemeinde Eptingen

# Ersatz Wasserleitungen, Neubau Sauberwasserleitung und Strasseninstandsetzung Schmiedengasse

## Bauprojekt Situation Strasse



Plan Nr.:	20 / 3034 - 01	Masstab:	1:200			
Datum:	28. Mai 2020	Format:	30 x 105cm			
Index:	--	A	B	C	D	E
Datum:	28.05.2020	.	.	.	.	.
Gez.	wue	.	.	.	.	.
Vis.	.	.	.	.	.	.

## Legende

best. Strassenrand

div. Rückbauten / Abbrüche / Rodungen

Schachtabdeckungen / Schieberkappen best. / neu

Strassenentwässerung best. / neu

Beleuchtungskandelaber best. / neu

Strasseninstandsetzung  
(ca. 370m<sup>2</sup>)

Deckschicht: AC 11 N (B 70/100) 35mm  
Tragschicht: AC T 22 N (B 70/100) 80mm  
Planie: ME 1 ≥ 80 MN/m<sup>2</sup>, (ME 2/ ME 1 ≤ 2,5)  
Fundation: Recycling Kiesgemisch B 0/45 40-45cm  
Planum: ME 1 ≥ 15 MN/m<sup>2</sup>

Höhenkurven Projekt (Äquidistanz 5cm)

Neubau Schalenstein 2-Reihig, 4cm gestürzt (ca. 80m)

Neubau Schalenstein 1-Reihig (ca. 110m)

Anpassung an best. Grünflächen (ca. 50m<sup>2</sup>)

Anpassung an best. Asphaltbeläge und Strassen (ca. 150m<sup>2</sup>)

Anpassung an best. Schotter- und Mergelflächen (ca. 25m<sup>2</sup>)

Index:	Änderungen:
A	.
B	.
C	.

